



- ▽ = OK Fertigmaß
- △ = UK Fertigmaß
- ▲ = OK Rohbau
- = UK Rohbau
- = Deckendurchbruch
- ▨ = Wändurdurchbruch
- ▩ = Bodenschicht
- ▧ = Bewehrungszone
- = Neu
- ▨ = Abbruch
- ▩ = Bodendurchbruch
- S = Sanitär
- H = Heizung
- E = Elektro
- L = Lüftung
- G = Gas
- FD = Fundamentdurchbruch
- FA = Fundamentausparung
- FS = Fundamentschicht
- WD = Wändurdurchbruch
- WA = Wändausparung
- WS = Wandschicht senkrecht
- WW = Wandschicht waagrecht
- DD = Deckendurchbruch
- DA = Deckenausparung
- DS = Deckenschicht
- FBA = Fußbodenschicht
- FBS = Fußbodenausparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
 Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

- STAHLBETON C25/30
- WU-BETON (PERMATON)
- DÄMMUNG XPS
- MAUERWERK POROTON TS 11 / ALTERNATIVE z. BENEY + STATIK
- MAUERWERK VERFÜLLZIEGEL MIT FÜLLBETON
- MAUERWERK VERFÜLLZIEGEL MIT MINERALWOLLE

- UKRD = UNTERKANTE RONDECKE
- RH 100mm = ROHRHÜSE
- RA 150mm = ROHRACHSE
- VON RFB = VON ROHRFUßBODEN
- VON FFB = VON FERTIGFUßBODEN
- OKRÖHR = UK DECKE
- OKU = OBERKANTE UNTERZUG
- UKU = UNTERKANTE UNTERZUG
- OKBPL = OBERKANTE BODENPLATTE
- UKBPL = UNTERKANTE BODENPLATTE
- UKF = UNTERKANTE FUNDAMENT
- OKF = OBERKANTE FUNDAMENT

±0,00 entspricht 188,75 m üNN = OKRFB EG

Index	Datum	Änderung	Gez.
VORABZUG 2	22.10.19	ABSTIMMUNG ROHBAU	Marwold
VORABZUG 2	15.10.19	Div.	Marwold
VORABZUG 1	10.10.19		Marwold

